

## ใบสรุปผลการประมาณการ โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหนองปู่ตัน บ้านมาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาย หมู่ที่ 1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดงาน : เทรฐาน คสล. หน้า 0.15 ม. ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม. ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 1.15 ม. x 1.20 ม. หน้า 6 มม.

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ถัง พร้อมติดตั้งป้ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

ประมาณการตามแบบเลขที่ : 12/2566

ประมาณการเมื่อ : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ที่	ประเภทงาน	รวมงานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	7,748.72	10,130.68	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	FACTOR F	1,3074		
2	งานครุภัณฑ์	80,000.00	85,600.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.07		
3	งานวัสดุจัดซื้อ	159,348.00	170,502.36	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.07		
ราคาก่อสร้างรวมเป็นเงิน			266,233.04	
ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบสามบาทสี่สตางค์			

## หมายเหตุ

ราคากลางกำหนดจากราคาภายในท้องถิ่น/ราคากลางพาณิชย์/ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ราคาลิตรละ 35.56 บาท

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

เห็นชอบ.....

นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

ลงชื่อ.....กรรมการ

จำเอกกฤษ บังค์บุตร

เจ้าพนักงานป้องกัน ชำนาญงาน

เห็นชอบ.....

นายชูเชิด อุประ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายภราดร อินทร์อิวงค์

นายช่างโยธาอาวุโส

รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

อนุมัติ.....

นายสมเด็จ ขาวนาเง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย

### ใบประมาณการ โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหนองปู้ตัน บ้านมาย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10

ส่วนราชการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านมาย หมู่ที่ 1 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดงาน : เทฐาน คสล. หนา 0.15 ม. ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4.00 ตร.ม. ติดตั้งถังกรองเหล็ก ขนาด 1.15 ม. x 1.20 ม. หนา 6 มม.

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ถัง พร้อมติดตั้งป้ายแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอาคาร				-		-	-	
1.1	งานเทฐาน คสล.				-		-	-	
1.1.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูป 240 กก./ตร.ชม.	0.70	ลบ.ม.	2,364.49	1,655.14	306.00	214.20	1,869.34	
1.1.2	เหล็ก RB 6 มม.	0.0132	ตัน	25,682.71	339.01	4,100.00	54.12	393.13	
1.1.3	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	0.50	กก.	35.33	17.67		-	17.67	
1.1.4	ทรายหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	325.00	65.00	91.00	18.20	83.20	
<b>ค่าวัสดุค่าแรงรวมเป็นเงิน</b>								<b>2,363.34</b>	
1.2	งานวางท่อพีวีซี				-		-	-	
1.2.1	ท่อ พีวีซี Ø 2 1/2" ยาว 4.00 ม.	4.00	ท่อน	416.20	1,664.80		-	1,664.80	
	ชั้น 13.5 ตราท่อน้ำไทย				-		-	-	
1.2.2	ท่อ พีวีซี สามทาง Ø 3" ลด Ø 2 1/2"	2.00	อัน	175.77	351.54		-	351.54	
1.2.3	บอลวาล์ว พีวีซี Ø 3"	1.00	อัน	501.27	501.27		-	501.27	
1.2.4	บอลวาล์ว พีวีซี Ø 2 1/2"	2.00	อัน	438.03	876.06		-	876.06	
1.2.5	ข้องอ 90° พีวีซี Ø 2 1/2"	4.00	อัน	76.17	304.68		-	304.68	
1.2.6	ข้อต่อตรงเกลียวออก Ø 2 1/2"	2.00	อัน	57.67	115.34		-	115.34	
	<b>รวมค่าแรงชุด + วางท่อ + กลบดิน</b>	1.00	งาน		3,813.69	1,144.10	1,144.10	4,957.79	ค่าแรง 30%
									ของค่าวัสดุ
1.2.7	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ขนาด 250 กรัม	3.00	กระป๋อง	142.53	427.59		-	427.59	
<b>ค่าวัสดุค่าแรงงานอาคาร + งานวางท่อพีวีซีรวมเป็นเงิน</b>								<b>7,748.72</b>	

2	งานครุภัณฑ์				-		-	-	
2.1	ถังกรองเหล็ก ขนาด 1.15 x 1.20 ม.	1.00	ถัง	80,000.00	80,000.00		-	80,000.00	
	หนา 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				-		-	-	
<b>ค่าวัสดุค่าแรงรวมเป็นเงิน</b>								<b>80,000.00</b>	


3	งานวัสดุจัดซื้อ				-		-	-	
3.1	สารกรองไฟโรลูไซด์ ขนาด S	200.00	กก.	130.00	26,000.00		-	26,000.00	
3.2	สารกรองไฟโรลูไซด์ ขนาด M	720.00	กก.	130.00	93,600.00		-	93,600.00	
3.3	สารกรองไฟโรลูไซด์ ขนาด L	280.00	กก.	130.00	36,400.00		-	36,400.00	
3.4	กรวดแม่น้ำ ขนาด เบอร์ 1	200.00	กก.	5.58	1,116.00		-	1,116.00	
3.5	กรวดแม่น้ำ ขนาด เบอร์ 2	200.00	กก.	5.58	1,116.00		-	1,116.00	
3.6	กรวดแม่น้ำ ขนาด เบอร์ 3	200.00	กก.	5.58	1,116.00		-	1,116.00	
<b>ค่าวัสดุค่าแรงรวมเป็นเงิน</b>								<b>159,348.00</b>	


#### หมายเหตุ


ราคากลางกำหนดจากราคาภายในท้องถิ่น/ราคากลางพาณิชย์/ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565


ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ราคาลิตรละ 35.56 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ  
นายสุภวัฒน์ สหะจิตตา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาย

เห็นชอบ..........  
นายสุภวัฒน์ สหะจิตตา  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาย  
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาย

ลงชื่อ..........กรรมการ  
จำเอกกฤษฏ์ บงศ์บุตร  
เจ้าพนักงานป้องกัน ชำนาญงาน

เห็นชอบ..........  
นายชูเชิด อุประ  
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาย

ลงชื่อ..........กรรมการ  
นายภราดร อินทร์วังศ์  
นายช่างโยธาอาวุโส  
รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง

อนุมัติ..........  
นายสมเด็จ ขาวนาเซ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาย