

แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบะบักโท บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบะบักโท บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมลาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลมลาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ถนนค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	รวมราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	495,000.00	หลักเกณฑ์การคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ยเงินกู้.....6...% เงินล่วงหน้าจ่าย.....0...% เงินประกันผลงานหัก....0...% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 ... % พื้นที่ฝนตกชุก 1
	รวมเป็นค่างานก่อสร้างประมาณ	495,000.00	
สรุป	ขอเป็น	495,000.00	
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
	พื้นที่ค.ส.ล. ทั้งหมด	830.00 ตร.ม.	
	เฉลี่ย ราคา ตร.ม.ละ	596.39 บาท	


หมายเหตุ ราคากลางกำหนดจากราคาภายในท้องถิ่น/ราคาพาณิชย์/ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอมือง จังหวัดสกลนคร ราคาลิตรละ 35.56 บาท


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา)

รองปลัดอบต.มายรักษาราชการแทนปลัดอบต.มาย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(กฤษกร บงศ์บุตร)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภราดร อินทร์อึ้งค์)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา)

รองปลัดอบต.มายรักษาราชการแทนปลัดอบต.มาย

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายชูเชิด อุประ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมลาย

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสมเด็จ ขาวนาเซ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมลาย

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะบักโท บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชะบักโท บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 166 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ถนนค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 830 ตารางเมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย

จัดทำราคากลาง เมื่อวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยx F_N	รวมเป็นเงิน
1	งานดิน							
1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	996.00	3.97	3,954.12	1.3822	5.49	5,465.38
2	งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง							
2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	41.50	424.00	17,596.00	1.3822	586.05	24,321.19
2.2	งานไหล่ทางหินลูกรัง	ลบ.ม.	33.20	66.87	2,220.08	1.3822	92.43	3,068.59
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	830.00	377.70	313,491.00	1.3822	522.06	433,307.26
3.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง Expansion Joint	ม.	15.00	162.62	2,439.30	1.3822	224.77	3,371.60
3.3	งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction Joint	ม.	65.00	76.68	4,984.20	1.3822	105.99	6,889.16
3.4	งานรอยต่อตามยาว Longitudinal Joint	ม.	166.00	82.53	13,699.98	1.3822	114.07	18,936.11
					358,384.68		รวม	495,359.29
							ขอเป็น	495,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 495,359.30

② ค่า FACTOR F ฝนตกชุก 1 งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

หมายเหตุ ราคากลางกำหนดจากราคาภายในท้องถิ่น/ราคาพาณิชย์/ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดสกลนครและพื้นที่ใกล้เคียงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ราคาน้ำมันดีเซลอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ราคาลิตรละ 35.56 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา)

ประธานกรรมการ

เห็นชอบ (ลงชื่อ)


(นายศุภวัฒน์ สหะจิตตา)

รองปลัด อบต.มายรักษาราชการแทนปลัด อบต.มาย

รองปลัด อบต.มายรักษาราชการแทนปลัด อบต.มาย


(ลงชื่อ)


(กลยุทธ์ บงศ์บุตร)

กรรมการ

เห็นชอบ


(ลงชื่อ)


(นายชูเชิต อุประ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย


(ลงชื่อ)


(นายภราดร อินทร์จิววงศ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)


(นายสมเด็จ ขาวนาเซ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาย